






A型桩锚支护结构立面图




A型桩锚支护结构剖面图

附注:


1. 本图表现A型桩段支护结构，图中单位以mm计；
2. 图中桩身与冠梁结构见图js02，锚索和腰梁结构见图js05，拦水墙采用M10砂浆砌筑MU10标砖，M10水泥砂浆10mm厚抹面；
3. 由于局部微地形差异，施工中保持第一排锚索高程和各排锚索间距不变，第一排锚索与现状地面高差变化；
4. 锚索钻孔可能碰撞时下倾角可调整为20°。



B型桩桩锚支护结构立面图




B型桩桩锚支护结构剖面图



出土坡道形态图

附注：


1. 本图表现B型桩段支护结构和桩间泄水孔、出土坡道，图中单位以mm计；
2. 图中桩身与冠梁结构见图js04，锚索和腰梁结构见图js05，拦水墙采用M10砂浆砌筑MU10标砖，M10水泥砂浆10mm厚抹面；
3. 由于局部微地形差异，施工中保持第一排锚索高程和各排锚索间距不变，第一排锚索与现状地面高差变化；
4. 锚索钻孔可能碰撞时下倾角可调整为 20° 。




排桩间锚网喷泄水孔构造图

泄水孔在-3m、-6m和-9m按间距1.6m布置在两个排桩之间


1. 杂填土	690
2. 粉土 $r = 18.9$ $c = 12.7$ $\phi = 20.7$	3470
3. 粘性土 $r = 19.1$ $c = 23.5$ $\phi = 17.2$	2450
4. 粉土 $r = 20.1$ $\phi = 21.3$ $C = 13.3$	1460
5. 粘性土 $r = 19.6$ $c = 25.4$ $\phi = 18.1$	2310
6. 粉土 $r = 19.7$ $c = 10.5$ $\phi = 18.8$	3660
7. 粘性土 $r = 19.5$ $c = 32.0$ $\phi = 21.0$	4840
8. 粉土	3440
9. 卵石 该层作为桩端持力层	




锚索腰梁立面图




楔形板下料图



1-1




锚索腰梁剖面图




2-2

附注:


1. 本图表现锚索、腰梁、锚垫板等细部结构，图中单位以mm计；
2. 所有型材均为Q235钢，锚索采用1860级高强度低松弛钢绞线；
3. 锚索成孔直径150，锚固段每1.5m设定位支架。自由段每2m设定位支架，且防腐按《岩土锚杆（索）技术规程（CECS22:2005）》非腐蚀环境临时性锚杆要求进行




拦水墙 排水总管支墩 沉淀池平面图




深井封井图



降水井详图






A-A 剖面图







B-B 剖面图

- 附注:
- 降水井深度27m, 落底高程118.500, 成井后应做好洗井工作, 保证潜水泵吸水口可以下放至-24m, 即121.500高程;
 - 排水总管应根据现场地形和周边市政管网确定水流方向, 高度以保持排水坡度2‰为宜。排水管进入市政管网之前布置积水沉淀池一座, 波纹管与沉淀池应有效连接, 防止渗漏;
 - 拦水墙每(25±5)m设伸缩缝一处, 缝宽20mm, 内部密实塞填苯板;
 - 本图封井结构应交由主体结构方确认, 其它严格按照《建筑与市政工程地下水控制技术规范》(JGJ111-2016)执行。






冠梁配筋图

纵筋上下 左右对称





附注:


1. 本图表现A型桩桩身和帽梁结构, 图中单位以mm计;
2. 排桩与冠梁均采用M30混凝土浇筑, 保护层厚度50mm;
3. 桩身纵向钢筋接头建议设在-3m和-15m位置;
4. 拉筋采用化学锚固剂植入排桩, 外端135°弯钩向上。




冠梁配筋图
纵筋上下 左右对称



冠梁直角转弯节点



排桩间锚网喷构造图



拉筋下料图

附注:

1. 本图表现B型桩桩身和帽梁结构, 图中单位以mm计;
2. 排桩与冠梁均采用M30混凝土浇筑, 保护层厚度50mm。冠梁可采用土模, 但应保证冠梁平顺和保护层厚度, 必要时支模浇筑;
3. 拉筋采用化学锚固剂植入排桩, 外端135°弯钩向上。